

XL Mediaframes drukwerk aanleverspecificaties

Algemene aanleverspecificaties

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 1 cm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Houd in je ontwerp rekening met de plaatsing van de ringen. Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen de snijlijnen.
- Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

Aan te leveren formaat:

Ringen om de 20 cm

Afloop Frontlit, ProPES of mesh: 1 cm rondom

Aan te leveren formaat: Frontlit, ProPES of mesh:

	30 - 39m ²	47 - 60m ²	72 - 86m ²	128 - 154m ²
Upper banner	734 x 414 cm	917 x 517 cm	1202 x 602 cm	1602 x 802 cm
Full banner	734 x 539 cm	917 x 657 cm	1202 x 722 cm	1602 x 967 cm

Let op: Houd in je ontwerp rekening met de plaatsing van de ringen. Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen de snijlijnen.

Hieronder een ontwerpje van een banner met de afmetingen van de upper + full banner, de ringen en de marges van 2cm ingetekend (voorbeeld nog zonder upper+full banner):

